

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA: CASA POPULAR EM MADEIRA DE PINUS NATURAL		LOCAL: Centro município Painel				PREÇO TOTAL	
AREA:	37,50 m²						PREÇO UNITARIO	
ITEM	DINFRA 01/2018	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	QUANT. FINAL	PREÇO UNITARIO	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								
1.1	42591	Locação da obra por m² construído	m²	37,50	4,00	150,00	R\$ 5,35	R\$ 802,50
			Sub-Total					802,50
INFRA E SUPRA ESTRUTURA								
2.0								
2.1	42583	Escavação manual de solos Até 1,00m	m³	2,00	4,00	8,00	R\$ 40,90	R\$ 327,20
2.2	42612	Sapata em concreto armado 20 MPA completa	m³	0,15	4,00	0,60	R\$ 2.087,98	R\$ 1.252,79
2.3		Fundação em Cepos de eucalipto auto clave	und.	25,00	4,00	100,00	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
2.4	42611	Viga de baldrame em concreto armado 20 MPA	m³	0,17	4,00	0,68	R\$ 2.643,78	R\$ 1.797,77
2.5	43239	Lastro de brita e = 6,0 cm	m³	0,05	4,00	0,20	R\$ 213,25	R\$ 42,65
2.6	42611	Viga Respaldo(cinta), em concreto armado FCK 20MPA	m³	0,07	4,00	0,28	R\$ 2.643,78	R\$ 740,26
2.7	42586	Aterro molhado e aplicado manualmente	m³	2,00	4,00	8,00	R\$ 112,80	R\$ 902,40
			Sub-Total					8.063,07
PAREDES E ESQUADRIAS								
3.0								
3.1	42665	Alvenaria de tijolos cerâmicos 06 furos 12cm	m²	16,00	4,00	64,00	R\$ 57,46	R\$ 3.677,44
3.2		Frontal e Repartimentos em Pinus Natural Beneficiado, com Estrutura	m²	80,00	4,00	320,00	R\$ 30,00	R\$ 9.600,00
3.3		Porta interna chapeada, vistas, c/ ferragens (lisa) tipo pinus	und.	3,00	4,00	12,00	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
3.4		Porta externa maciça, vistas, c/ ferragens, tipo pinus	und.	1,00	4,00	4,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00
3.5		Janela basculante eucalipto com vidros banheiro	und.	1,00	4,00	4,00	R\$ 170,00	R\$ 680,00
3.6		Janela de correr de eucalipto com vidros 1,00x1,00	und.	4,00	4,00	16,00	R\$ 210,00	R\$ 3.360,00
			Sub-Total					21.237,44


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	OBRA: CASA POPULAR EM MADEIRA DE PINUS NATURAL		LOCAL: Centro municipio Painel				PREÇO TOTAL	
	ÁREA: 37,50 m²		UNID.	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	QUANT. FINAL		PREÇO UNITARIO
ITEM	DINFRA 01/2018	DISCRIMINAÇÃO						
4.0		COBERTURA e FORROS						
4.1	Pesquisa de mercado	Estrutura de madeira de pinus p telhado. com caibramento a vista	m²	37,50	4,00	150,00	48,00	7.200,00
4.2	Pesquisa de mercado	Cobertura com telhas de fibrocimento 5,00 mm	m²	37,50	4,00	150,00	35,00	5.250,00
4.3	Pesquisa de mercado	Forros(int. e ext.) Pinus beneficiado c/ acabamento e igualamento de pinus 1"x3"	m²	58,00	4,00	232,00	38,00	8.816,00
								21.266,00
5.0		REVESTIMENTOS e PAVIMENTAÇÕES						
5.1	42760	Chabisco	m²	33,00	4,00	132,00	8,70	1.148,40
5.2	42765	Reboco	m²	33,00	4,00	132,00	21,20	2.798,40
5.3	40222	Azulejo aplicado c/ argamassa colante	m²	13,00	4,00	52,00	65,98	3.430,96
5.4	43239	Lastro de brita e=6,00 cm(p/ contrapiso)	m³	0,13	4,00	0,52	213,25	110,89
5.5	43268	Contrapiso em concreto e=6,00 cm (traço 1:3:6)	m³	0,13	4,00	0,52	31,58	16,42
5.6	40222	Piso cerâmico de 1A qualidade, colocado com argamassa colante	m²	2,22	4,00	8,88	65,98	585,90
5.7	Pesquisa de mercado	Assoalho madeira pinus natural benef. Inclusive estrutura de pinus	m²	34,50	4,00	138,00	25,00	3.450,00
								11.540,97
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
6.1	43370	Quadro terminal força luz(c/ 2 disjuntores) completo	unid	1,00	4,00	4,00	83,53	334,12
6.2	43540	Ponto elétrico completo	unid	15,00	4,00	60,00	142,87	8.572,20
								8.906,32
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
7.1	Pesquisa de mercado	Pia e coluna branca(completa e colocada)	unid	1,00	4,00	4,00	250,00	1.000,00
7.2	Pesquisa de mercado	Vaso convencional branco(completo e colocado)	unid	1,00	4,00	4,00	250,00	1.000,00
7.3	2963	Ponto hidráulico 25mm(torneira e/ou registro)	unid	2,00	4,00	8,00	60,50	484,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA: CASA POPULAR EM MADEIRA DE PINUS NATURAL		LOCAL: Centro municipio Painel				PREÇO TOTAL	
	ÁREA: 37,50 m²	DIFRA 01/2018	UNID	QUANT. UNIT.	QUANT. TOTAL	QUANT. FINAL		PREÇO UNITARIO
ITEM	DISCRIMINAÇÃO							
7.4	43135	Caixa de gordura PVC 250x230x75mm	und.	1,00	4,00	4,00	94,38	377,52
7.5	42961	Ponto esgoto 50mm	und.	2,00	4,00	8,00	60,67	485,36
7.6	43210	Tubo pvc esgoto 50mm	m	10,00	4,00	40,00	21,62	864,80
7.7	43212	Tubo pvc esgoto 100mm	m	6,00	4,00	24,00	38,63	927,12
7.8	Pesquisa de mercado	Caixa água de 250 l instalada completa	unid	1,00	4,00	4,00	320,00	1.280,00
7.9	42908	Chuveiro plástico simples	unid	1,00	4,00	4,00	9,72	38,88
			Sub-Total					6.457,68
PINTURA								
8.0								
8.1	42782	Pintura Acrilica - 2 demãos	m²	96,00	4,00	384,00	27,28	10.475,52
8.2	42786	Pintura óleo sobre madeira (2 demãos) incluindo fundo	m²	65,00	4,00	260,00	37,03	9.627,80
			Sub-Total					20.103,32
TOTAL GERAL								98.377,30

Painel, 12 de junho de 2019.

Mivalde Broering A. Alves
 Engenheiro Civil
 CREA-SG-057129-2


RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL