

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MUNICÍPIO DE PAINEL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF PAINEL/SC	BDI 1 28,17%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA									247.623,83	
1.			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA					-	247.623,83	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	639,75	
1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	600,00	0,30	BDI 1	0,38	228,00	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	1,50	225,00	BDI 2	274,50	411,75	RA
1.2.			DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO					-	7.857,27	
1.2.1.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	250,00	2,30	BDI 1	2,95	737,50	RA
1.2.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	15,20	4,52	BDI 1	5,79	88,01	RA
1.2.3.	SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	14,49	66,71	BDI 1	85,50	1.238,90	RA
1.2.4.	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	228,00	8,40	BDI 1	10,77	2.455,56	RA
1.2.5.	SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, ESPIRALADO, CORRUGADO, FLEXIVEL DN 100 PARA DRENAGEM	M	190,00	9,85	BDI 1	12,62	2.397,80	RA
1.2.6.	SICRO	43030	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60	UND	2,00	469,75	0,00%	469,75	939,50	RA
1.3.			ELEMENTOS ESTRUTURAIS					-	26.702,32	
1.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,42	75,67	BDI 1	96,99	331,71	RA
1.3.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE ESTACA, VIGAS BALDRAMES E PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,80	507,33	BDI 1	650,24	5.722,11	RA
1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE ESTACA, VIGA BALDRAME E PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	214,60	15,25	BDI 1	19,55	4.195,43	RA
1.3.4.	SINAPI	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	137,83	10,89	BDI 1	13,96	1.924,11	RA
1.3.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	64,50	73,97	BDI 1	94,81	6.115,25	RA
1.3.6.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	4,59	225,41	BDI 1	288,91	1.326,10	RA
1.3.7.	SINAPI-I	41373	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	3,00	17,49	BDI 1	22,42	67,26	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MUNICÍPIO DE PAINEL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF PAINEL/SC	BDI 1 28,17%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA									247.623,83	
1.3.8.	SINAPI	89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	30,60	69,60	BDI 1	89,21	2.729,83	RA
1.3.9.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	72,00	6,41	BDI 1	8,22	591,84	RA
1.3.10.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	61,20	28,50	BDI 1	36,53	2.235,64	RA
1.3.11.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	72,00	1,97	BDI 1	2,52	181,44	RA
1.3.12.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 COR AZUL	M2	72,00	13,89	BDI 1	17,80	1.281,60	RA
1.4.			QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA					-	88.239,94	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	648,00	1,61	BDI 1	2,06	1.334,88	RA
1.4.2.	SINAPI-I	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	45,36	65,23	BDI 1	83,61	3.792,55	RA
1.4.3.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO/PEDREIRA, SEM FRETE)	M3	12,96	71,16	BDI 1	91,21	1.182,08	RA
1.4.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	160,00	55,16	BDI 1	70,70	11.312,00	RA
1.4.5.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,80	70,62	BDI 1	90,51	434,45	RA
1.4.6.	Cotação	ORÇAMENTO 1087	GRAMA SINTETICA, 50MM ou 52MM EM POLIETILENO, BASE DUPLA, BORRACHA GRANULADA - ROLO 4,00M, AREIA FINA, COLA, TAPE E BORRACHA - FORNECIDO E INSTALADO - GARANTIA 5 ANOS.	M2	648,00	108,00	0,00%	108,00	69.984,00	RA
1.4.7.	SINAPI	102505	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, COR BRANCO PARA FUTEBOL AZUL PARA VÔLEI - FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	M2	18,00	8,67	BDI 1	11,11	199,98	RA
1.5.			ALAMBRADO E TELA					-	98.505,75	
1.5.1.	SINAPI-I	4948	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,96	346,63	BDI 1	444,28	1.759,35	RA
1.5.2.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	286,20	29,25	BDI 1	37,49	10.729,64	RA
1.5.3.	SICRO	43870	REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON 3MM - MALHA 14	M2	972,00	8,52	0,00%	8,52	8.281,44	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MUNICÍPIO DE PAINEL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF PAINEL/SC	BDI 1 28,17%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA									247.623,83	
1.5.4.	SICRO	43809	TIRANTE DE CABO DE AÇO 5/8	M	36,00	74,15	0,00%	74,15	2.669,40	RA
1.5.5.	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), PARA ESTRUTURA DA TRELIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	48,00	30,93	BDI 1	39,64	1.902,72	RA
1.5.6.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, PARA ESTRUTURA HORIZONTAL DO ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	324,00	74,67	BDI 1	95,70	31.006,80	RA
1.5.7.	SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	286,00	115,00	BDI 1	147,40	42.156,40	RA
1.6.			EQUIPAMENTOS					-	10.706,22	
1.6.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	1,00	5.018,06	BDI 1	6.431,65	6.431,65	RA
1.6.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	1,00	3.046,40	BDI 1	3.904,57	3.904,57	RA
1.6.3.	Cotação	ORÇAMENTO Nº 2763	PLACA PARA INDICAÇÃO DE USO EM ACRÍLICO 60X90 CM - CONFORME DET. 1 PROJETO ARQ.	UND	1,00	370,00	0,00%	370,00	370,00	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	11.933,58	
1.7.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	15,00	65,55	BDI 1	84,02	1.260,30	RA
1.7.2.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	7,76	BDI 1	9,95	9,95	RA
1.7.3.	SINAPI	89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	1,00	69,60	BDI 1	89,21	89,21	RA
1.7.4.	SICRO	43030	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 CM EM ALVENARIA	UND	1,00	469,75	0,00%	469,75	469,75	RA
1.7.5.	SINAPI-I	429	PARAFUSO DUPLA ROSCA CABEÇA QUADRADO 16/30" E ARRUELAPARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM - DUPLA ROSCA	UND	10,00	13,54	BDI 1	17,35	173,50	RA
1.7.6.	SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	15,00	7,10	BDI 1	9,10	136,50	RA
1.7.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,80	4,20	BDI 1	5,38	553,06	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MUNICÍPIO DE PAINEL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF PAINEL/SC	BDI 1 28,17%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA									247.623,83	
1.7.8.	SINAPI-I	39255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	83,00	16,31	BDI 1	20,90	1.734,70	RA
1.7.9.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,00	23,08	BDI 1	29,58	177,48	RA
1.7.10.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO/PEDREIRA, SEM FRETE)	M3	0,01	71,16	BDI 1	91,21	0,91	RA
1.7.11.	SINAPI-I	39145	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UND	20,00	2,76	BDI 1	3,54	70,80	RA
1.7.12.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00	14,09	BDI 1	18,06	18,06	RA
1.7.13.	SINAPI-I	2624	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM	UND	1,00	9,48	BDI 1	12,15	12,15	RA
1.7.14.	SINAPI-I	2570	CONDULETE AL TIPO LR DE 1"	UND	11,00	14,43	BDI 1	18,49	203,39	RA
1.7.15.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	511,88	BDI 1	656,08	656,08	RA
1.7.16.	Cotação	ORÇAMENTO Nº 2763	PLACA BANDEIRA DE 30X30CM COM ILUMINAÇÃO EM LED, FACE DUPLA - COM PÉ DIREITO DE 2,60M INSTALADA SOB SAPATA - CONFORME ORÇAMENTO Nº2763	UND	1,00	1.900,00	0,00%	1.900,00	1.900,00	RA
1.7.17.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,35	BDI 1	17,11	51,33	RA
-	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		BDI 1	-	-	RA
1.7.18.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50	51,80	BDI 1	66,39	99,59	RA
1.7.19.	Cotação	ORÇAMENTO	REFLETOR LED 200W	UND	10,00	399,00		399,00	3.990,00	RA
1.7.20.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)	UND	1,00	96,94	BDI 1	124,25	124,25	RA
1.7.21.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGAS DE CORRENTE (DR)	UND	1,00	158,05	BDI 1	202,57	202,57	RA
1.8.			OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	3.039,00	
1.8.1.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	360,00	6,46	BDI 2	7,88	2.836,80	RA
1.8.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	16,57	BDI 2	20,22	202,20	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MUNICÍPIO DE PAINEL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF PAINEL/SC	BDI 1 28,17%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA									247.623,83

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAINEL/SC

Local

sexta-feira, 15 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIELY REGINA DOS SANTOS VIEIRA

CREA/CAU: A1933256

ART/RRT: 0

RECURSO
←