

APELIDO DO EMPREENDIMENTO FOSSA E FILTRO CASA DE PEDRA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	Nº OPERAÇÃO 0
-----------------------------------------------------------	----------------	------------------	--------------------------------------------------------	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							1	2
0						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	30.095,54	
1.	CONSTRUÇÃO FOSSA		-					
1.1.	SERVIÇOS CORRENTES DA OBRA		-					
1.1.1.	CONSTRUÇÃO FOSSA		-					
1.1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,40	TAMANHO DA FOSSA 1,90X2X3	2.Adr	Administração	11,40	
1.1.1.2.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,00	PISO FUNDO DA FOSSA		<-- defina o número do agrupador	6,00	
1.1.1.3.	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	M2	40,00	PARA PAREDE DE CONCRETO FAZER TODO TRVAMENTO		<-- defina o número do agrupador	40,00	
1.1.1.4.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,00	PAREDE DE CONCRETO		<-- defina o número do agrupador	4,00	
1.1.1.5.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	25,80	6 MALHAS POP		<-- defina o número do agrupador	25,80	
1.1.1.6.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,60	TAMPA PARA FOSSA		<-- defina o número do agrupador	0,60	
1.1.1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	20,00	IMPERMEABILIZAR FOSSA		<-- defina o número do agrupador	20,00	
1.1.1.8.	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	TAMPA DE FERRO PARA LIMPEZA		<-- defina o número do agrupador	1,00	
1.1.1.9.	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00	PARA INTALAÇÃO		<-- defina o número do agrupador	12,00	
1.1.1.10.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2		<-- defina o número do agrupador	2,00	
1.1.1.11.	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	UN	2,00			<-- defina o número do agrupador	2,00	
1.1.2.	FILTRO		-					
1.1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,20	TAMANHO DA FILTRO 1,20X2X3		<-- defina o número do agrupador	7,20	
1.1.2.2.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,00	PISO FUNDO DO FILTRO		<-- defina o número do agrupador	6,00	
1.1.2.3.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,00	LAJE MEIO DO FILTRO PERFUTADO COM BURACOS		<-- defina o número do agrupador	6,00	
1.1.2.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,00	LAJES SUPERIOR ( TAMPA DE CCRETO)		<-- defina o número do agrupador	6,00	
1.1.2.5.	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE	M2	40,00	PARA PAREDE DE CONCRETO		<-- defina o número do agrupador	40,00	
1.1.2.6.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	25,80	MALHA POP PARA PAREDES		<-- defina o número do agrupador	25,80	



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
FOSSA E FILTRO CASA DE PEDRA

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL

Nº OPERAÇÃO  
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	FRENTE DE OBRA:		AMPLIAÇÃO DORMITÓRIOS E SANITÁRIO
						1	2	
<b>0</b>						<b>Agrupador de Eventos</b>		
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>						<b>30.095,54</b>		
1.1.2.7.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,40	PAREDES DE CONCRETO	<-- defina o número do agrupador	2,40		
1.1.2.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	24,00	IMPERMEABILIZAR FILTRO	<-- defina o número do agrupador	24,00		
1.1.2.9.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,50	IMPLANTAR NO FILTRO	<-- defina o número do agrupador	1,50		
1.1.2.10.	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	TAMPA PARA LIMPEZA	<-- defina o número do agrupador	1,00		
1.1.2.11.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA	UN	1,00		<-- defina o número do agrupador	1,00		
1.1.2.12.	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	UN	1,00		<-- defina o número do agrupador	1,00		
1.1.2.13.	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	M	12,00		<-- defina o número do agrupador	12,00		
1.2.	VALA DE INFILTRAÇÃO		-					
1.2.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	12,50	VALA DE INFILTRAÇÃO	<-- defina o número do agrupador	12,50		
1.2.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,00	BRITA PARA DRENAGE DE VALA	<-- defina o número do agrupador	5,00		
0 0			-					

PAINEL SC

Local

sexta-feira, 14 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARIO OLY ANTUNES WEBER

CREA/CAU: 165749-5

ART/RRT: