RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GINÁSIO DE ESPORTES)
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	RODOVIA SC 114 - CENTRO DE EXPOSIÇÕES - PAINEL/SC
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE PAINEL/SC
UNIDADES:	912.1M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 81,36

DATA : 19/05/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COM-50419629 DISPOSITIVO "DR", 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	165,25	165,25
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,00000000	1,45	5,80
					TOTAL Material:	171,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	31,92	4,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	38,45	5,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,32

VALOR:	**180,37**

COM-71206099 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO "DPS", CLASSE II, TENSÃO MÁXIMA DE 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	83,67	83,67
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	2,23	4,46
					TOTAL Material:	88,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18200000	31,92	5,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18200000	38,45	7,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,81

VALOR:	**100,94**

COM-19743803 REFLETOR SLIM LED 400W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	0,79	0,79
INS-20541490	Refletor Slim LED 400W de portência, branco frio, 6500K	Composições	UND	1,00000000	200,00	200,00
					TOTAL Material:	200,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	31,92	31,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,45	38,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	70,37

VALOR:	**271,16**

Maravilha/SC, 20 de Maio de 2026.

GUSTAVO FERREIRA:10421819936

Assinado de forma digital por GUSTAVO FERREIRA:10421819936
Dados: 2026.05.20 18:53:57 -03'00'

Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180570-7